

Slepý položkový rozpočet

Stavba :	Obnova místních komunikací, zeleně a ostatní	Rozpočet: 1
Objekt :	Zpevněná plocha na hřišti	Zpevněná plocha na hřišti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,16		
2	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	19,16		
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	19,16		
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	76,64		
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	19,16		
6	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	19,16		
7	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	76,64		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
8	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	76,64		
9	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	74,00		
10	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	74,00		
11	592450370	dlažba zámková tl.6 cm přírodní	m2	74,74		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
12	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	40,00		
13	592172110	obrubník betonový zahradní ABO 9-20 přírodní	kus	40,00		
14	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,20		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				
Díl: 99		Přesun hmot				
15	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	44,33		
Celkem za		99 Přesun hmot				
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
16	711132230	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše pásy nopové fólie, výška nopů 20mm	m2	3,00		
17	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05		
Celkem za		711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				